

PROSJEKT

VATN

Krins	Prosjektnamn	Omfang	Stipulert kostandar (NOK)	Budsjett (NOK)	Finanisering behov (NOK)	Kommentar	Type-ledning	Byggår	Lekkasje siste 20 år	Utkifting år	Lengde (m)
Eidså	Vassleidning Eidså- Sandnes, utbetring byggesteg 2	Eldre vassleidning (160mm PVC) vert erstatta og dårleg vasskumar. Lengde 970m.	3 000 000,00		3 000 000,00		PVC	1975	0	2045	600
Eidså	Vassleidning Eidså- Sandnes, utbetring byggesteg 3	Eldre vassleidning (160mm PVC) vert erstatta og dårleg vasskumar. Lengde 970m.	3 000 000,00		3 000 000,00		PVC	1975	0	2045	350
Eidså	Vassleidning Eidså- Sandnes, utbetring byggesteg 1	Eldre vassleidning (160mm PVC) vert erstatta og dårleg vasskumar. Lengde 970m.	3 000 000,00		3 000 000,00		PVC	1975	0	2045	590
Eidså	Vassleidning Eidså sentrum - Eternitt utskifting	Gamal eternitt vassleidning (150mm) moden for utskifting, 620m.	2 000 000,00	-	2 000 000,00		Eternitt	1965	6	2035	2460
Eidså	Vassleidning Eidså-Takset, utbetring	Eldre vassleidning (160mm PVC) vert erstatta og dårleg vasskumar. Lengde 830m.	2 600 000,00		2 600 000,00		PVC	1972	1	2042	610
Fiskå	Vanylven Vassverk RA-rehabilitering fjellleidning	Rehabiliter inntaksleidning (160mm PE) i fjellside, 350m.	1 500 000,00		1 500 000,00	Overflate på ekst. vassleidning har større slitasjer. Rehabilitering av besyttelsekappe krevast.	PE	1997	0	2067	
Fiskå	Vassleidning, Vanylven vassverk ventilhus Fiskå	Hovudvassleidning PVC 225mm, 590m	2 200 000,00		2 200 000,00		PVC	1972	1	2042	
Fiskå	Vassleidning Hopeigna-Strand, utskifting utskifting	Vassleidning 160mm, lengde 1085m.	3 500 000,00		3 500 000,00		PVC	1980	0	2050	970
Fiskå	Vassleidning Tunheim-Rehabilitering	Utskifting av ny 225mm/160mm PVC vassleidning i ny gs-veg trase 800m.	2 500 000,00		2 500 000,00	Opparbeidast samstundes med vegvesenet si bygging av gs-veg på tunheim. Anbod kan tidlegast leggst i desember 2022.	PVC	1975	8	2045	970
Fiskå	Vassleidning ventilhus Fiskå - Lilleidet, 1 byggesteg-utskifting	Avdekt mykje vasslekkasjer på denne strekninga. Utskifting av 160mm PVC leidning, 1630m.	4 500 000,00		4 500 000,00		PVC	1972	0	2042	970
Fiskå	Vassleidning ventilhus Fiskå - Lilleidet, 2 byggesteg-utskifting	Avdekt mykje vasslekkasjer på denne strekninga. Utskifting av 160mm PVC leidning, 1630m.	4 500 000,00		4 500 000,00		PVC	1972	0	2042	620
Fiskå	Vassleidning ventilhus Fiskå - Lilleidet, 3 byggesteg- utskifting	Avdekt mykje vasslekkasjer på denne strekninga. Utskifting av 160mm PVC leidning, 1630m.	4 500 000,00		4 500 000,00		PVC	1978	0	2048	830
Fiskå	Vassleidning Ventilhus Fiskå-Bedehus, utbetring	Eldre vassleidning (225mm PVC) vert erstatta og dårleg vasskumar. Lengde 645m.	2 500 000,00		2 500 000,00		PVC	1975	7	2045	1085

Krins	Prosjektnamn	Omfang	Stipulert kostandar (NOK)	Budsjett (NOK)	Finansisering behov (NOK)	Kommentar	Type-ledning	Byggår	Lekkasje siste 20 år	Utkifting år	Lengde (m)
Fiskå	Vassleidning Bedehus-Myrane, utbetring	Eldre vassleidning (225mm PVC) vert erstatta og dårleg vasskumar. Lengde 645m.	2 500 000,00		2 500 000,00		PVC	1975	7	2045	185
Fiskå	Vassleidning Myrane-Tunheim, utbetring	Eldre vassleidning (225mm PVC) vert erstatta og dårleg vasskumar. Lengde 720m.	2 300 000,00		2 300 000,00		PVC	2003	9	2073	838
Fiskå	Vassleidning Bedehus - Hopeigna, utskifting	Vassleidning 160mm, lengde 945m.	2 400 000,00		2 400 000,00		PVC	1976	0	2046	575
Norstranda	Vassleidning Hopeigna-Strand, utskifting utskifting	Vassleidning 160mm, lengde 670m.	3 100 000,00		3 100 000,00		PVC	2004	0	2074	1070
Norstranda	Vassleidning Strand-Norstranda, utskifting	Vassleidning 160mm, lengde 945m.	2 100 000,00		2 100 000,00		PVC	2004	0	2074	1070
Slagnes	Vassleidning Tunheim-Korsnes, utskifting sjøleidning	Hovudvassleidning PE200mm over fjord, 2460m	5 500 000,00		5 500 000,00		PVC	1984			670
Slagnes	Vassleidning Korsnes-Slagnes, utskifting, byggesteg 1	Hovudvassleidning PVC 225mm, 610m	2 300 000,00		2 300 000,00		PVC	1984			945
Slagnes	Vassleidning, Korneset-Slagnes, utskifting, byggesteg 2	Hovudvassleidning PVC 225mm, 610m	2 300 000,00		2 300 000,00		PVC	1984			600
Sylte	Vassleidning Syltedalen	Hovudleidning frå nedre til øvre Brekka i Syltedalen, 600m. 160mm PE.		3 200 000,00		Under arbeide. Ferdig i 2022.	PE	2022	0	2092	1640
Sylte	Vassleidning Syltefjorden, byggesteg 1-utbetring	Eldre vassleidning (160mm PVC) med dårleg vasskumar. Lengde 1640m.	4 500 000,00		4 500 000,00		PVC	1984	2	2054	1640
Sylte	Vassleidning Syltefjorden, byggesteg 2-utbetring	Eldre vassleidning (160mm PVC) med dårleg vasskumar. Lengde 1640m.	4 500 000,00		4 500 000,00		PVC	1984	0	2054	1640
Sylte	Vassleidning Syltefjorden, byggesteg 3-utbetring	Eldre vassleidning (160mm PVC) med dårleg vasskumar. Lengde 1640m.	4 500 000,00		4 500 000,00		PVC	1985	0	2055	940
Åheim	Vassleidning Åheim-Skorge-Kjøde, sjøleidning	Ny 200mm vassleidning som forsyne Skorge og Kjøde.	6 500 000,00		6 500 000,00	Stad kommunen har spørt Vanylven kommune om mellombels vassforsyning til Kjøde i anleggsperioden under Stad skipstunel bygging. Ei slik løysing kan vil kunne gje kommunalt vatn til Skorge. Vanylven kan i framtida få etablert reservevassforsyning frå Kjøde, når Stad legger ny vassleidning via tunell frå Moldefjorden.	PE	2024	0	2094	5645

Krins	Prosjektnamn	Omfang	Stipulert kostandar (NOK)	Budsjett (NOK)	Finansiering behov (NOK)	Kommentar	Type-ledning	Byggår	Lekkasje siste 20 år	Utkifting år	Lengde (m)
Åheim	Vassleidning Løvold-Berget, utskifting	Eldre PVC 110mm hovudvassleidning , 838m.	2 600 000,00		2 600 000,00		PVC	1978	2	2048	800
Åheim	Vassleidning Prestagardfeltet-Åheimtun, utbetring	Eldre vassleidning (160mm PVC) vert erstatta og dårleg vasskumar. Lengde 575m.	1 600 000,00		1 600 000,00		PVC	1980	0	2050	1630
Åheim	Vassleidning Torvika - Prestagardfeltet, utbetring	Eldre vassleidning (160mm PVC) vert erstatta og dårleg vasskumar. Lengde 305m.	1 100 000,00		1 100 000,00		PVC	1980	0	2050	1630
Åheim	Vassleidning Åheim, Åheimtun-Senso auto - utskiftast	Utskifting av eternittvassleidning 210m. Ny vassleidning 200mm PE.		1 300 000,00		Ferdig i 2022.	Eternitt	1962	8	2032	1630
Åheim	Vassleidning Åheim sentrum-Tue, utbetring	Eldre vassleidning (160mm PVC) vert erstatta og dårleg vasskumar. Lengde 685m.	2 500 000,00		2 500 000,00		PVC	1978	3	2048	645
Åheim	Vassleidning Åheimtun-Holen - Eternitt utskifting	Eldre eternitt og PVC hovudvassleidning moden for utskifting, 790m.	2 200 000,00	-	2 200 000,00		Eternitt	1962	3	2032	645
Åheim	Vassleidning Xfv.620-Kriken, utskifting, byggesteg 1	PVC 160mm hovudvassleidning moden for utskifting, 715m.	2 500 000,00	-	2 500 000,00		Eternitt	1980	0	2050	720
Åheim	Vassleidning Xfv.620-Kriken, utskifting, byggesteg 2	PVC 110mm hovudvassleidning moden for utskifting, 715m.	2 500 000,00	-	2 500 000,00		Eternitt	1980	0	2050	945
Åram	Vassanlegg Sandvikdalen	Nytt vassanlegg som forsyne Rønnestad, Sandvika, Hakallestranda og Åram med vatn	17 000 000,00		17 000 000,00		PE	2024	0	2094	210
Åram	Vassleidning Klovingen, utbetring,	Eldre vassleidning (110mm PVC) vert erstatta og dårleg vasskumar. Lengde 185m.	900 000,00		900 000,00		PVC	1981	0	2051	685
Åram	Vassleidning Sandvika - Rønnestad, utbetring, byggesteg 1	Eldre vassleidning (160mm PVC) vert erstatta og dårleg vasskumar. Lengde 1070m.	3 400 000,00		3 400 000,00		PVC	1980	1	2050	790
Åram	Vassleidning Sandvika - Rønnestad, utbetring, byggesteg 2	Eldre vassleidning (160mm PVC) vert erstatta og dårleg vasskumar. Lengde 1070m.	3 400 000,00		3 400 000,00		PVC	1991	0	2061	715
Åram	Vassleidning Sætrevika-Åram, utbetring,	Eldre vassleidning (110mm PVC) vert erstatta og dårleg vasskumar. Lengde 940m.	3 000 000,00		3 000 000,00		PVC	1991	3	2061	715